

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年7月8日

福島県警察本部会計課長

工 事 番 号	第26-80060-0022号
工事名	南会津警察署舘岩駐在所改築工事
1 工期360日間（冬季休工期間90日間含む）の中で、休工前の目標出来高や休工期間の現場管理の事前計画はされていますか。 例えば ①仮囲い（万能鋼板）等の設置期間や休工中の管理について キャスターゲートの設置期間は、9か月と設計書に記載がありますが 仮囲い、鉄板敷等については期間が明記されていないようです。 休工期間に一時撤去等の必要が生じた場合、金額に影響してきます。 ②情報共有システム利用料9か月計上されていますが、休工期間の履行報告等で 必要と思われます。期間の変更計上は可能でしょうか。 ③休工期間の降雪状況によりますが、除雪等の経費は、協議可能でしょうか。	
2 仮設計画図から想定すると、現場事務所・駐車場のスペースが狭いように思われます。 付近に利用できる場所（有料・無償）はありますか。	
3 設計図・金抜き設計書の差異・整合の取れていない箇所が見受けられますが、 契約後に協議対象（仕様・数量）となりますか。 例えば ① コンクリート強度（設計書・特記仕様書・構造設計標準仕様書） ② 躯体・外構工事の誘発目地及びシーリングの項目がない。 ③ 躯体貫通補強金物数量（施工上の納まりによる変更の場合） ④ MS-2, PS-2 のシーリングの数量 ⑤ 内部水回りのシーリング項目の計上なし ⑥ 外壁施工でジョイント等のシーリングは必要と思われますが ⑦ 木材（構造材・造作材の数量）の差異（火打梁の計上はされていますか） ⑧ サイクルウッド材とはどのような材料を選定していますか。 木材とプラ再生複合材（人工木）で良いでしょうか。 ⑨ 造作材は、原則建材を使用して良いでしょうか。 （事務室等腰壁板張仕上げ等の箇所のみ無垢材加工+UC）	

- ⑩ HD 金物以外の構造用金物の計上されていないようです。
 - ⑪ HD 金物が組で計上されていますが、M16 アンカーは含まれていますか。
 - ⑫ 電気設備・機械設備の伴う天井開口部補強の計上がないようです。
必要ないでしょうか。
 - ⑬ 壁点検口 600 の計上がないようです。天井点検口 600 が壁用で良いでしょうか。
断熱仕様はどの程度で考えれば良いでしょうか。
 - ⑭ 特記仕様書に鍵箱の記載がありますが、設計書にありません。
必要でしょうか。
 - ⑮ 特記仕様書ソフト巾木仕様の差異
 - ⑯ 設計図 A-21 外壁断熱材の仕様が一部硬質ウレタンフォームと記載されています。外
壁断熱はすべてグラスウール仕様で良いでしょうか。
 - ⑰ 相談室兼授乳室天井仕上が内装制限で不燃材仕様となっています。
 - ⑱ 特記仕様書でラワン合板等が防虫処理を行うように記載されています。
すべてラワン合板は必要でしょうか。
 - ⑲ 展開図にミニキッチンの換気扇が表記されています。
機械設備等には計上されていないようですが必要でしょうか。
 - ⑳ 屋外整備工事で建設発生土の運搬処分の計上がありませんが、
想定されていないのでしょうか。
- 4 資材の値上がりに対して、単品スライド等で単価の変更をしていただけますか。
- 5 引込柱において、厚鋼電線管と設計でなっていますが Z G 管でなくてよろしい
ですか。
- 6 防火区画はありますか。
区画があれば 1 階 RC 部分の貫通処理の設計がありません。
- 7 1 階電灯盤ですが、埋込自立型となっていますが、ふかし壁部分に埋込型なのか
自立露出型どちらでしょうか。
- 8 見積価格について「土台パッキン 木工事ー 4 1」の単価公表をしていただけますか

回 答 事 項

- 1 協議に応じます。
なお、以下の項目については次に記載のとおりです。
 - ・ 設置期間については、金抜き設計書 P170 記載のとおりです。
 - ・ 休工中のシステム利用については、想定していません
- 2 近隣の空地については土地所有者に御確認ください。
- 3 協議に応じます。
なお、以下の項目については次に記載のとおりです。
 - ⑤、⑥ 資材内で計上しています。
 - ⑦ 計上しています。
 - ⑧、⑨ 貴見のとおりです。
 - ⑩ 一般金物（かすがい）で計上しています。
 - ⑪ 組の中で計上しています。
 - ⑫ 計上しています。
 - ⑬ 貴見のとおりです。
断熱仕様については図面記載のとおりです。
 - ⑭ 必要です。
 - ⑮ 図面 A-14「仕上表」を正としてください。
 - ⑯～⑰ 図面記載のとおりです。
 - ⑱ ミニキッチンの換気扇は必要ありません。
 - ⑳ 想定していません。
- 4 協議に応じます。
- 5 協議に応じます。
- 6 防火区画はありません。
- 7 ふかし壁部分に埋込みになります。
- 8 閲覧参考を訂正しましたので、御確認ください。