週休２日促進工事（発注者指定型）
労働者確保に関する積算方法の試行工事
建設キャリアアップシステム活用工事

令和８年度

工事番号　：第２６－８００６０－００６７号

工事名称　：　須賀川警察署北上町待機宿舎解体工事

金抜き設計書

内　容　確　認	
委託者側	受託者側

福島県県中建設事務所

工事名称　　須賀川警察署北上町待機宿舎解体工事

工事場所　　須賀川市北上町地内

【工事概要】

1．工事種別：解体工事

2．用途　　：職員公舎

3．構造　　：公舎（鉄筋コンクリート造　地上３階建て）
物置（コンクリートブロック造　平家建て）
ポンプ庫その他　一式

【総括情報表】

	【当初】
（1）適用単価地区	Ｄ（県中１・県北４）
（2）単価適用日	令和８年10月１日
物価資料（月刊）	令和８年10月号
（3）前払率	40%
（4）契約保証補正	金銭的保証
（5）共通仮設費区分	率併用方式
（6）監理事務所設置	無し
（7）主たる工事区分	建築工事
（8）工期「か月」	6
（9）共通費率の算定式	公共建築工事共通費積算基準（令和８年改訂）

工事費内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式		CK　直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式		KK　共通仮設費
現場管理費	1	式		KG　現場管理費
一般管理費等	1	式		KI　一般管理費等
計				KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH　工事費

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		WP
計				

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築解体	1	式		WP
改修工事	1	式		WP
電気設備解体	1	式		WP
機械設備解体	1	式		WP
計				

建築解体

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
公舎解体	1	式		WP
物置解体	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	1	式		WP
外構解体	1	式		WP
計				

改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
石綿含有物撤去	1	式		WP
計				

電気設備解体

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
公舎解体	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	1	式		WP
屋外解体	1	式		WP
発生材処理	1	式		WP
計				

機械設備解体

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
公舎解体	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	1	式		WP
外構解体	1	式		WP
浄化槽解体	1	式		WP
計				

建築解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
公舎解体	とりこわし	1	式		WP
公舎解体	発生材処理	1	式		WP
計					
物置解体	とりこわし	1	式		WP
物置解体	発生材処理	1	式		WP
計					
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	とりこわし	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	発生材処理	1	式		WP
計					
外構解体	とりこわし	1	式		WP
外構解体	発生材処理	1	式		WP
計					

改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
石綿含有物撤去	石綿含有物撤去	1	式		WP
計					

電気設備解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
公舎解体	電灯設備	1	式		WP
公舎解体	動力設備	1	式		WP
公舎解体	構内交換設備	1	式		WP
公舎解体	情報表示設備	1	式		WP
公舎解体	誘導支援設備	1	式		WP
公舎解体	テレビ共同受信設備	1	式		WP
公舎解体	火災報知設備	1	式		WP
計					
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	電灯設備	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	動力設備	1	式		WP
計					
屋外解体	構内配電経路	1	式		WP
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		WP
計					

機械設備解体

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
公舎解体	機器	1	式		WP
公舎解体	器具	1	式		WP
公舎解体	給水	1	式		WP
公舎解体	排水	1	式		WP
公舎解体	ガス	1	式		WP
公舎解体	換気	1	式		WP
公舎解体	発生材処理	1	式		WP
計					
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	機器	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	給水	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	排水	1	式		WP
ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体	発生材処理	1	式		WP
計					
外構解体	給水	1	式		WP
外構解体	排水	1	式		WP
外構解体	発生材処理	1	式		WP
計					
浄化槽解体	浄化槽	1	式		WP
計					

建築解体	公舎解体			とりこわし		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 3ヶ月 架払・運搬費共	725	㎡			建築解体 1
防音シート張り	3ヶ月 架払運搬共	725	㎡			建築解体 2
客土	良質土埋め戻し 運搬・機械損料共 _	40.3	m3			建築解体 3
上部躯体 とりこわし	3階以上 1階床面積 300m2未満	567	㎡			建築解体 4
基礎部躯体 とりこわし	3階以上	567	㎡			建築解体 5
仕上げ等 とりこわし	3階 平均床面積 400m2未満_	567	㎡			建築解体 6
鉄筋切断	集積共_	488	m3			建築解体 7
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	往復			建築解体 8
計						

建築解体		公舎解体				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	563	m3			BO-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｶﾞﾗｽ陶器・金属類
内装材 積込み	機 械	128	m3			BO-339523 261001A- 協参 廃ﾌﾟﾗ・ﾎﾞｰﾄﾞ類・繊維くず類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	31.3	m3			BO-339612 261001A- 参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	488	m3			BO-339612 261001A- 参考 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	79.5	m3			BO-339612 261001A- 参考 木くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	1.2	m3			BO-339612 261001A- 参考 ｶﾞﾗｽ陶器くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	1.5	m3			BO-339612 261001A- 参考 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	31.9	m3			BO-339612 261001A- 参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	14.6	m3			BO-339612 261001A- 参考 繊維くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	42.9	m3			BO-339612 261001A- 参考 金属くず
発生材処理	再資源化 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	73.5	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,220	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 木くず	39.8	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 ｶﾞﾗｽ陶器くず	1.2	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	0.4	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	31.9	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 繊維くず	1.8	t			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	48.5	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

建築解体	物置解体				とりこわし	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
上部躯体 とりこわし	2階以下 1階床面積 300m2未満	39.3	㎡			建築解体 10
基礎部躯体 とりこわし	2階以下	39.3	㎡			建築解体 11
仕上げ等 とりこわし	1～2階 平均床面積 400m2未満_	39.3	㎡			建築解体 12
鉄筋切断	集積共_	21.7	m3			建築解体 13
計						

建築解体		物置解体			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	37	m3			BO-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｶﾞﾗｽ陶器・金属類
内装材 積込み	機 械	3.9	m3			BO-339523 261001A- 協参 廃ﾌﾟﾗ・ﾎﾞｰﾄﾞ類・繊維くず類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	11.7	m3			BO-339612 261001A- 参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	21.7	m3			BO-339612 261001A- 参考 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	2.7	m3			BO-339612 261001A- 参考 木くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m3			BO-339612 261001A- 参考 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	0.9	m3			BO-339612 261001A- 参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	3.7	m3			BO-339612 261001A- 参考 金属くず
発生材処理	再資源化 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	27.5	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	54.2	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 木くず	1.3	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.9	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	4.1	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

建築解体	ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体			とりこわし		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
上部躯体 とりこわし	2階以下 1階床面積 300m2未満	12	㎡			建築解体 15
基礎部躯体 とりこわし	2階以下	3.7	㎡			建築解体 16
仕上げ等 とりこわし	1～2階 平均床面積 400m2未満_	1.5	㎡			建築解体 17
鉄筋切断	集積共_	15.2	m3			建築解体 18
計						

建築解体	ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	16.5	m3			BO-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｶﾞﾗｽ陶器･金属類
内装材 積込み	機 械	1.2	m3			BO-339523 261001A- 協参 吹付材
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	1.3	m3			BO-339612 261001A- 参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	15.2	m3			BO-339612 261001A- 参考 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	0.04	m3			BO-339612 261001A- 参考 金属くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	1.2	m3			BO-339612 261001A- 参考 吹付材
発生材処理	再資源化 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.9	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	38.1	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 繊維くず	0.2	t			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	0.05	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

建築解体	外構解体			とりこわし		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装材撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ　t 50	784	㎡			建築解体 20
囲障撤去	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1200	129	m			建築解体 21
囲障基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	65	か所			建築解体 22
側溝撤去	既製品　蓋つき	10	m			建築解体 23
看板撤去	ｽﾁｰﾙ製	1	か所			建築解体 24
看板基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	1	か所			建築解体 25
樹木伐採、抜根	中木　3.0*10.0*0.06	4	本			建築解体 26
樹木伐採、抜根	中木　2.0*7.0*0.05	1	本			建築解体 27
樹木伐採	高木（竹）　2.0*10.0*0.03	1,200	本			建築解体 28 竹藪撤去
樹木抜根	切株　0.5*0.5*1.0	1	本			建築解体 29
砂利地業	切込砕石	12.3	m3			建築解体 30
侵入防止柵	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　丸環共	234	m			建築解体 31
計						

建築解体		外構解体			発生材処理	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	44.2	m3			BO-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｶﾞﾗｽ陶器・金属類
内装材 積込み	機 械	86.7	m3			BO-339523 261001A- 協参 廃ﾌﾟﾗ・ﾎﾞｰﾄﾞ類・繊維くず類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	1.2	m3			BO-339612 261001A- 参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 7.0km以下	39.2	m3			BO-339612 261001A- 参考 ｱｽﾌｧﾙﾄ
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	86.7	m3			BO-339612 261001A- 参考 伐採樹木
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	3.9	m3			BO-339612 261001A- 参考 金属くず
発生材処理	再資源化 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	2.7	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 ｱｽﾌｧﾙﾄ	92.1	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 伐採樹木	43.4	t			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	4.4	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

改修工事	石綿含有物撤去			石綿含有物撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根スレートとりこわし	石綿含有みなし	2.4	㎡			建築解体 33
内装材 積込み	機 械	0.1	m3			BO-339523 261001A- 協参 ｽﾚｰﾄくず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 5.5km以下	0.1	m3			BO-339612 261001A- 参考 非飛散性石綿含有建材
発生材処理	最終処分 非飛散性石綿建材	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
産業廃棄物処分税		0.1	t			(見積り・刊行物等) 県単価
計						

電気設備解体	公舎解体			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
引込開閉器盤 撤去	(公舎)	1	面			電気解体 1
集合計器盤(1) 撤去		1	面			電気解体 2
集合計器盤(2) 撤去		1	面			電気解体 3
共用分電盤 撤去		1	面			電気解体 4
住戸分電盤 撤去		12	面			電気解体 5
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	16	m			電気解体 6
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	323	m			電気解体 7
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	11	m			電気解体 8
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38° 管内	7	面			電気解体 9
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38° FEP管内	33	m			電気解体 10
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -4C 管内	8	m			電気解体 11
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C 管内	20	m			電気解体 12
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C FEP管内	5	m			電気解体 13
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	21	m			電気解体 14
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	1	m			電気解体 15
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	7	m			電気解体 16
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	10	m			電気解体 17
薄鋼電線管 撤去	(C63) 再使用しない	4	m			電気解体 18
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	7	m			電気解体 19
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	16	m			電気解体 20

電気設備解体	公舎解体			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	15	m			電気解体 21
電線管 撤去	(GLT54) 再使用しない	33	m			電気解体 22
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	5	m			電気解体 23
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65) 再使用しない	33	m			電気解体 24
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	150×　150×　100	18	個			電気解体 25
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200×　200×　200	2	個			電気解体 26
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	250×　250×　200	2	個			電気解体 27
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300×　300×　300	3	個			電気解体 28
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 撤去	□600xH600(H1-6)+φ600 中耐重 再使用しない	1	個			電気解体 29
接地極 撤去	銅棒14φ-1500L 再利用しない	1	本			電気解体 30
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13	m3			電気解体 31
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13	m3			電気解体 32
照明器具 撤去	FL10Wx1 ﾄﾗﾌ 再利用しない	12	個			電気解体 33
照明器具 撤去	FL10Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再利用しない	14	個			電気解体 34
照明器具 撤去	IL60Wx1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再利用しない	30	個			電気解体 35
照明器具 撤去	IL60Wx1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 再利用しない	12	個			電気解体 36
照明器具 撤去	IL60Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再利用しない	12	個			電気解体 37
照明器具 撤去	FCL30W+40W ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ 再利用しない	36	個			電気解体 38
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax1 再利用しない	4	個			電気解体 39
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax2 再利用しない	24	個			電気解体 40

電気設備解体	公舎解体			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	3W15Ax1 再利用しない	8	個			電気解体 41
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	樹脂製 再利用しない	2	個			電気解体 42
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	1,005	m			電気解体 43
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	176	m			電気解体 44
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	363	m			電気解体 45
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	68	m			電気解体 46
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	11	m			電気解体 47
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	26	個			電気解体 48
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 再利用しない	72	個			電気解体 50
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15AE×1 再利用しない	12	個			電気解体 51
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 ET付　再利用しない	12	個			電気解体 52
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	1,025	m			電気解体 53
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	187	m			電気解体 54
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	512	m			電気解体 55
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	187	m			電気解体 56
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	86	個			電気解体 57
計						

電気設備解体　公舎解体　動力設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
警報盤 撤去	埋込型	1	面			電気解体 58
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2ﾟ -5C 管内	17	m			電気解体 59
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	17	m			電気解体 60
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	150×　150×　100	4	個			電気解体 61
計						

電気設備解体	公舎解体			構内交換設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保安器収容箱 撤去		1	個			電気解体 62
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	ﾊﾄﾒ	12	個			電気解体 64
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	22	m			電気解体 65
TIVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65°　-2C 管内	374	m			電気解体 66
TIVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65°　-2C ﾋﾟｯﾄ・天井	186	m			電気解体 67
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	101	m			電気解体 68
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	11	m			電気解体 69
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	20	m			電気解体 70
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	10	m			電気解体 71
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	30	個			電気解体 72
接地極 撤去	銅棒14φ-1500L 再利用しない	4	本			電気解体 73
計						

電気設備解体	公舎解体			情報表示設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表示灯 撤去	50x50x30 再利用しない	5	個			電気解体 74
ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 撤去	50VA 100x200x100 再利用しない	5	個			電気解体 75
露出ｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax1	5	個			電気解体 76
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	89	m			電気解体 77
計						

電気設備解体	公舎解体			誘導支援設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾁｬｲﾑ 撤去	再利用しない	12	個			電気解体 78
ﾁｬｲﾑ用押しﾎﾞﾀﾝ 撤去	再利用しない	12	個			電気解体 79
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C 管内	28	m			電気解体 80
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	41	m			電気解体 81
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	28	m			電気解体 82
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	24	個			電気解体 83
計						

電気設備解体	公舎解体			テレビ共同受信設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
TV機器収納盤 撤去	TV-0	1	面			電気解体 84
TV機器収納盤 撤去	TV-1	1	面			電気解体 85
TV機器収納盤 撤去	TV-2	1	面			電気解体 86
TV機器収納盤 撤去	TV-3	1	面			電気解体 87
TV機器収納盤 撤去	TV-4	1	面			電気解体 88
TV機器収納盤 撤去	TV-5	1	面			電気解体 89
TV機器収納盤 撤去	TV-6	1	面			電気解体 90
UHFｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	1	本			電気解体 91
VHFｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	1	本			電気解体 92
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 撤去	3m ﾍﾞｰｽ付	1	本			電気解体 93
混合器 撤去	UV-WP	1	個			電気解体 94
2分岐器 撤去	再使用しない	3	m			電気解体 95
4分配器 撤去	再使用しない	4	個			電気解体 96
増幅器 撤去	再使用しない	1	個			電気解体 97
ﾃﾚﾋﾞ端子 撤去	1端子型 再使用しない	24	個			電気解体 98
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C-2V 管内 再利用しない	254	m			電気解体 99
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	7C-2V 管内 再利用しない	44	m			電気解体 100
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	137	m			電気解体 101
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	18	m			電気解体 102
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	117	m			電気解体 103

電気設備解体	公舎解体			テレビ共同受信設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	27	m			電気解体 104
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	12	個			電気解体 105
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	1個用1方出	12	個			電気解体 106
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300×　300×　150	3	個			電気解体 107
計						

電気設備解体	公舎解体			火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
住宅用火災警報器撤去	直付電池式 再使用しない	48	個			電気解体 108
計						

電気設備解体	ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 撤去	IL60Wx1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再利用しない	2	個			電気解体 109
照明器具 撤去	IL250Wx1 投光器	2	個			電気解体 110
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax1 再利用しない	2	個			電気解体 111
ｻｰﾓｽｲｯﾁ 撤去	再利用しない	1	個			電気解体 112
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	15	m			電気解体 113
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	57	m			電気解体 114
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	23	m			電気解体 115
厚鋼電線管 撤去	(G16)　再使用しない	13	m			電気解体 116
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	5	個			電気解体 117
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 再利用しない	1	個			電気解体 118
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×3 ET付　再利用しない	2	個			電気解体 119
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	22	m			電気解体 120
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	11	m			電気解体 121
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	3	個			電気解体 122
計						

電気設備解体	ポンプ庫解体			動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
引込開閉器盤 撤去	(ポンプ室)	1	面			電気解体 123
ブザー盤 撤去	屋外防水壁掛型	1	面			電気解体 124
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	5	m			電気解体 125
CVケーブル 撤去	5.5°　-3C　管内 再使用しない	13	m			電気解体 126
CVVケーブル 撤去	2°　-5C　管内	5	m			電気解体 127
ねじなし電線管 撤去	(E25)　再使用しない	5	m			電気解体 128
ねじなし電線管 撤去	(E51)　再使用しない	6	m			電気解体 129
接地極 撤去	銅棒14φ-1500L　再利用しない	1	本			電気解体 130
フラッシュプレート 撤去	ハトメ	1	個			電気解体 131
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本　再使用しない	52	m			電気解体 132
CVVケーブル 撤去	2°　-4C　管内	5	m			電気解体 133
ねじなし電線管 撤去	(E25)　再使用しない	4	m			電気解体 134
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	13	m			電気解体 135
薄鋼電線管 撤去	(C25)　再使用しない	1	m			電気解体 136
位置ボックス　撤去	再使用しない	1	個			電気解体 137
プルボックス 撤去	150×　150×　100	1	個			電気解体 138
計						

電気設備解体	屋外解体			構内配電経路		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5° -3C (径間) 再使用しない	1	径間			電気解体 139
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C FEP管内	20	m			電気解体 140
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	20	m			電気解体 141
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3			電気解体 142
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3			電気解体 143
計						

電気設備解体	発生材処理			発生材処理		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	6.6	m3			B0-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｶﾞﾗｽ陶器･金属類
内装材 積込み	機 械	0.6	m3			B0-339523 261001A- 協参 廃ﾌﾟﾗ･ﾎﾞｰﾄﾞ類･繊維くず類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	0.4	m3			B0-339612 261001A- 参考 樹脂類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3			B0-339612 261001A- 参考 ｶﾞﾗｽ陶器類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	0.4	m3			B0-339612 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 17.0km以下	0.2	m3			B0-339612 261001A- 参考 廃蛍光管類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	6	m3			B0-339612 261001A- 参考 金属くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	0.1	m3			B0-339612 261001A- 参考 銅線類
発生材処理	再資源化 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 ｶﾞﾗｽ陶器くず	0.01	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	t			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	中間処理 廃蛍光管	16	kg			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	2	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
▲スクラップ	金属くず 1号銅線 有価物	246	kg			(見積り・刊行物等) 物価資料
▲スクラップ	金属くず 2号銅線 有価物	27	kg			(見積り・刊行物等) 物価資料
電線ﾅｹﾞｯﾄ処理	再資源化	273	kg			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

機械設備解体	公舎解体			機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高架水槽・撤去	FRP製　1.5x1.5x1.2	1	基			機械解体 1
計						

機械設備解体	公舎解体			器具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器・撤去		12	組			機械解体 2
洗面器・撤去		12	組			機械解体 3
水栓・撤去		24	個			機械解体 4
計						

機械設備解体　公舎解体　給水

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	50A　外ロ	19.3	m			機械解体 5
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	32A　内	6.6	m			機械解体 6
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	25A　内	6.6	m			機械解体 7
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	25A　内	22.4	m			機械解体 8
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	20A　内	334.8	m			機械解体 9
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	20A　内ロ	105.6	m			機械解体 10
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	19.3	m			機械解体 11
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	6.6	m			機械解体 12
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	6.6	m			機械解体 13
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	22.4	m			機械解体 14
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	334.8	m			機械解体 15
仕切弁・撤去	50A	1	個			機械解体 16
計						

機械設備解体	公舎解体			排水		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管用炭素鋼鋼管・撤去	100A　(内ロ)	142.8	m			機械解体 17
配管用炭素鋼鋼管・撤去	50A　(内ロ)	91.2	m			機械解体 18
配管用炭素鋼鋼管・撤去	50A　(外ロ)	158.4	m			機械解体 19
通気金物・撤去	ドルゴ通気　100φ	8	個			機械解体 20
通気金物・撤去	ドルゴ通気　50φ	4	個			機械解体 21
計						

機械設備解体	公舎解体			ガス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管用炭素鋼鋼管・撤去	40　(外ロ)	33	m			機械解体 22
配管用炭素鋼鋼管・撤去	25　(外ロ)	3.2	m			機械解体 23
配管用炭素鋼鋼管・撤去	20　(外ロ)	8.8	m			機械解体 24
配管用炭素鋼鋼管・撤去	15　(内ロ)	147.6	m			機械解体 25
ガスコック・撤去	1口	12	個			機械解体 26
ガスコック・撤去	2口	12	個			機械解体 27
計						

機械設備解体		公舎解体		換気		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気扇・撤去	20ｃｍ	12	台			機械解体 28
給排気筒・撤去	600L	12	個			機械解体 29
給排気筒カバー・撤去	250 x 150 x 500H	12	個			機械解体 30
給排気筒カバー・撤去	250 x 150 x 50	12	個			機械解体 31
給排気筒・撤去	100φ　SUS	61.2	m			機械解体 32
給排気筒・撤去	100φ　SUS	72	m			機械解体 33
計						

機械設備解体　公舎解体　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	7.7	m3			B0-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｶﾞﾗｽ陶器･金属類
内装材 積込み	機 械	5.2	m3			B0-339523 261001A- 協参 廃ﾌﾟﾗ･ﾎﾞｰﾄﾞ類･繊維くず類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	3.8	m3			B0-339612 261001A- 参考 ｶﾞﾗｽ陶器くず
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	5.2	m3			B0-339612 261001A- 参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	3.9	m3			B0-339612 261001A- 参考 金属くず
発生材処理	再資源化 ｶﾞﾗｽ陶器くず	3.8	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
発生材処理	再資源化 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	5.2	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	4.4	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

機械設備解体		ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体		機器		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受水槽・撤去	FRP製　2x2x2H	1	基			機械解体 36
揚水ポンプ・撤去	1.5kw	2	台			機械解体 37
薬注装置	ポンプ共	1	台			機械解体 38
水栓・撤去		1	個			機械解体 39
計						

機械設備解体	ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体			給水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	50A　外ロ	9.5	m			機械解体 40
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	50A　内ロ	5.3	m			機械解体 41
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	40A　内ロ	5.6	m			機械解体 42
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	20A　外ロ	9.9	m			機械解体 43
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	9.5	m			機械解体 44
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	5.3	m			機械解体 45
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 機械室，書庫，倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	5.6	m			機械解体 46
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出，浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	9.9	m			機械解体 47
仕切弁・撤去	40A	4	個			機械解体 48
仕切弁・撤去	20A	1	個			機械解体 49
定水位弁・撤去	50 x 20	1	個			機械解体 50
フレキシブルジョイント・撤去	50A	1	個			機械解体 51
フレキシブルジョイント・撤去	40A	4	個			機械解体 52
計						

機械設備解体	ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管用炭素鋼鋼管・撤去	100A　外ロ	5.9	m			機械解体 53
仕切弁・撤去	50A	1	個			機械解体 54
フレキシブルジョイント・撤去	100A	1	個			機械解体 55
計						

機械設備解体　ﾎﾟﾝﾌﾟ庫解体　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.8	m3			B0-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｶﾞﾗｽ陶器･金属類
内装材 積込み	機 械	9.9	m3			B0-339523 261001A- 協参 廃ﾌﾟﾗ･ﾎﾞｰﾄﾞ類･繊維くず類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 5.5km以下	9.9	m3			B0-339612 261001A- 参考 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	0.8	m3			B0-339612 261001A- 参考 金属くず
発生材処理	再資源化 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	9.9	m3			(見積り・刊行物等) 県単価
▲スクラップ	金属くず H4等級 有価物	0.9	t			(見積り・刊行物等) 物価資料
計						

機械設備解体	外構解体			給水		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
量水器・撤去	50A	1	個			機械解体 57
ポリエチレン管・撤去	50A　埋設	8.8	m			機械解体 58
ポリエチレン管・撤去	40A　埋設	98.1	m			機械解体 59
ポリエチレン管・撤去	20A　埋設	5	m			機械解体 60
仕切弁・撤去	50A	1	個			機械解体 61
仕切弁	40A	1	個			機械解体 62
弁桝・撤去	40A	1	組			機械解体 63
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	36.4	m3			機械解体 64
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	36.4	m3			機械解体 65
計						

機械設備解体		外構解体			排水	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質塩化ビニル管・撤去	100A　埋設	145.4	m			機械解体 66
硬質塩化ビニル管・撤去	100A　埋設	10.8	m			機械解体 67
硬質塩化ビニル管・撤去	50A　埋設	5.4	m			機械解体 68
小口径桝・撤去	200φH=1180	1	組			機械解体 69
インバート桝・撤去	H=1100	2	組			機械解体 70
インバート桝・撤去	H=1000	1	組			機械解体 71
インバート桝・撤去	H=900	1	組			機械解体 72
ため桝・撤去	H=1100	3	組			機械解体 73
ため桝・撤去	H=1000	1	組			機械解体 74
ため桝・撤去	H=900	1	組			機械解体 75
ため桝・撤去	H=800	2	組			機械解体 76
ため桝・撤去	雨水　H=1100	1	組			機械解体 77
ため桝・撤去	雨水　H=1000	1	組			機械解体 78
ため桝・撤去	雨水　H=900	2	組			機械解体 79
ため桝・撤去	雨水　H=800	3	組			機械解体 80
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	69.8	m3			機械解体 81
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	69.8	m3			機械解体 82
計						

機械設備解体		外構解体			発生材処理	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	5.9	m3			BO-339511 261001A- 参考 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ｶﾞﾗｽ陶器･金属類
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 9.0km以下	5.9	m3			BO-339612 261001A- 参考 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
発生材処理	再資源化 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	7	t			(見積り・刊行物等) 県単価
計						

機械設備解体	浄化槽解体			浄化槽		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
浄化槽	40人槽、掘削、処分含む	1	基			機械解体 83
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い（万能鋼板H3000）	3か月　損料架払運搬共	234	m			代価表　0001
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000*H3000　3ヶ月 設置運搬共	1	か所			仮設 2
敷鉄板（1500*6000*22）	3か月　損料架払運搬共	18	枚			代価表　0002
交通誘導員B		20	人			代価表　0003
快適トイレ（１人用）基本料	標準的な仮設トイレとの差額分	2	基			B1-102032 261001A-　独自
快適トイレ（１人用）賃料	標準的な仮設トイレとの差額分	10	月			B1-102031 261001A-　独自
情報共有システム利用料		6	月			B1-102011 261001A-　独自
計						

その他

名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
仮囲い（万能鋼板H3000）	3か月　損料架払運搬共	m	1			有り	代価表　0001
敷鉄板（1500*6000*22）	3か月　損料架払運搬共	枚	1			有り	代価表　0002
交通誘導員B		人	1			有り	代価表　0003

代価表

その他

	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い（万能鋼板H3000）	3か月 損料架払運搬共	m	1					代価表 0001
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				B0-131412 261001A- 標準
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=3.0m - -	m	1	1				B0-131412 261001A- 標準
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	90				B0-131412 261001A- 標準
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1				B0-131412 261001A- 標準
05	仮囲い運搬	H=3.0m	m	1	1				B0-131414 261001A- 標準
	計								
	敷鉄板（1500*6000*22）	3か月 損料架払運搬共	枚	1					代価表 0002
01	仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	9	1				B0-131431 261001A- 標準
02	仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	9	1				B0-131431 261001A- 標準
03	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヵ月以下	㎡	9	90				B0-131431 261001A- 標準
04	仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	㎡	9	1				B0-131431 261001A- 標準
05	仮設敷鉄板運搬		㎡	9	1				B0-131697 261001A- 標準
	計								
	交通誘導員B		人	1					代価表 0003
01	交通誘導警備員B		人	1	1			●	B0-911157 261001A- 独自
	諸経費（労）		式	1	0.47				●
	計								

●は諸経費（労）の率対象、○は諸経費（労以外）の率対象、◎は諸経費（他）の率対象

別紙 1

（閲覧参考）

見積関係

工事件名　　須賀川警察署北上町待機宿舎解体工事

工事場所　　須賀川市北上町地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は、下記のとおりです。

見積品名	規格等	単位	見積価格(円)	備考
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 幅900 3ヶ月 架払・運搬費共	㎡	1,650	建築解体 1
防音シート張り	3ヶ月 架払運搬共	㎡	1,110	建築解体 2
客土	良質土埋め戻し 運搬・機械損料共	m3	6,500	建築解体 3
上部躯体 とりこわし	3階以上 1階床面積 300m2未満	㎡	5,000	建築解体 4
基礎部躯体 とりこわし	3階以上	㎡	5,500	建築解体 5
仕上げ等 とりこわし	3階 平均床面積 400m2未満_	㎡	2,500	建築解体 6
鉄筋切断	集積共_	m3	1,500	建築解体 7
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	往復	250,000	建築解体 8
上部躯体 とりこわし	2階以下 1階床面積 300m2未満	㎡	3,500	建築解体 10
基礎部躯体 とりこわし	2階以下	㎡	3,500	建築解体 11
仕上げ等 とりこわし	1～2階 平均床面積 400m2未満_	㎡	2,000	建築解体 12
鉄筋切断	集積共_	m3	1,500	建築解体 13
上部躯体 とりこわし	2階以下 1階床面積 300m2未満	㎡	5,000	建築解体 15
基礎部躯体 とりこわし	2階以下	㎡	5,500	建築解体 16
仕上げ等 とりこわし	1～2階 平均床面積 400m2未満_	㎡	2,500	建築解体 17
鉄筋切断	集積共_	m3	1,500	建築解体 18
舗装材撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ t50	㎡	800	建築解体 20

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
囲障撤去	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽH=1200	m	1,500	建築解体 21
囲障基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	か所	3,500	建築解体 22
側溝撤去	既製品 蓋つき	m	3,500	建築解体 23
看板撤去	ｽﾁｰﾙ製	か所	30,000	建築解体 24
看板基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	か所	35,000	建築解体 25
樹木伐採、抜根	中木 3.0*10.0*0.06	本	25,000	建築解体 26
樹木伐採、抜根	中木 2.0*7.0*0.05	本	25,000	建築解体 27
樹木伐採	高木(竹) 2.0*10.0*0.03	本	4,000	建築解体 28
樹木抜根	切株 0.5*0.5*1.0	本	15,000	建築解体 29
砂利地業	切込砕石	m3	12,500	建築解体 30
侵入防止柵	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ 丸環共	m	900	建築解体 31
屋根スレートとり こわし	石綿含有みなし	㎡	6,800	建築解体 33
引込開閉器盤 撤去	(公舎)	面	15,500	電気解体 1
集合計器盤(1) 撤去		面	66,600	電気解体 2
集合計器盤(2) 撤去		面	66,600	電気解体 3
共用分電盤 撤去		面	4,070	電気解体 4
住戸分電盤 撤去		面	4,070	電気解体 5
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	75	電気解体 6
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	m	130	電気解体 7
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	m	370	電気解体 8
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38° 管内	面	460	電気解体 9
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38° FEP管内	m	420	電気解体 10
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -4C 管内	m	160	電気解体 11

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C 管内	m	250	電気解体 12
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C FEP管内	m	190	電気解体 13
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	520	電気解体 14
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	m	670	電気解体 15
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	m	820	電気解体 16
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	m	1,080	電気解体 17
薄鋼電線管 撤去	(C63) 再使用しない	m	1,490	電気解体 18
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	m	410	電気解体 19
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	m	520	電気解体 20
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	m	630	電気解体 21
電線管 撤去	(GLT54) 再使用しない	m	1,790	電気解体 22
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	m	290	電気解体 23
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65) 再使用しない	m	450	電気解体 24
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	150× 150× 100	個	1,490	電気解体 25
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200× 200× 200	個	2,240	電気解体 26
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	250× 250× 200	個	2,980	電気解体 27
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300× 300× 300	個	3,360	電気解体 28
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 撤去	□600xH600(H1-6)+φ600 中耐重 再使用しない	個	44,400	電気解体 29
接地極 撤去	銅棒14φ-1500L 再利用しない	本	6,750	電気解体 30
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	3,530	電気解体 31
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	5,070	電気解体 32
照明器具 撤去	FL10Wx1 ﾄﾗﾌ 再利用しない	個	1,260	電気解体 33
照明器具 撤去	FL10Wx1 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再利用しない	個	1,450	電気解体 34

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
照明器具 撤去	IL60Wx1 シーリングライト 再利用しない	個	2,230	電気解体 35
照明器具 撤去	IL60Wx1 ダウンライト 再利用しない	個	2,340	電気解体 36
照明器具 撤去	IL60Wx1 ブラケットライト 再利用しない	個	2,340	電気解体 37
照明器具 撤去	FCL30W+40W ペンダントライト 再利用しない	個	1,450	電気解体 38
タンブラスイッチ 撤去	1P15Ax1 再利用しない	個	600	電気解体 39
タンブラスイッチ 撤去	1P15Ax2 再利用しない	個	910	電気解体 40
タンブラスイッチ 撤去	3W15Ax1 再利用しない	個	780	電気解体 41
ブランクプレート 撤去	樹脂製 再利用しない	個	220	電気解体 42
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	m	80	電気解体 43
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 44
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	370	電気解体 45
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	m	300	電気解体 46
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	m	410	電気解体 47
位置ボックス 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 48
コンセント 撤去	2P15A×2 再利用しない	個	910	電気解体 50
コンセント 撤去	2P15AE×1 再利用しない	個	750	電気解体 51
コンセント 撤去	2P15A×2 ET付 再利用しない	個	1,050	電気解体 52
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 53
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	m	160	電気解体 54
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	370	電気解体 55
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	m	670	電気解体 56
位置ボックス 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 57
警報盤 撤去	埋込型	面	670	電気解体 58

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C 管内	m	250	電気解体 59
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	520	電気解体 60
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	150× 150× 100	個	1,490	電気解体 61
保安器収容箱 撤去		個	1,600	電気解体 62
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	ﾊﾄﾒ	個	210	電気解体 64
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 65
TIVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65° -2C 管内	m	90	電気解体 66
TIVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.65° -2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	72	電気解体 67
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	m	300	電気解体 68
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	m	410	電気解体 69
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	m	520	電気解体 70
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	m	630	電気解体 71
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 72
接地極 撤去	銅棒14φ-1500L 再利用しない	本	6,750	電気解体 73
表示灯 撤去	50x50x30 再利用しない	個	1,390	電気解体 74
ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 撤去	50VA 100x200x100 再利用しない	個	19,400	電気解体 75
露出ｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax1	個	600	電気解体 76
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	94	電気解体 77
ﾁｬｲﾑ 撤去	再利用しない	個	890	電気解体 78
ﾁｬｲﾑ用押しﾎﾞﾀﾝ 撤去	再利用しない	個	1,200	電気解体 79
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 2C 管内	m	110	電気解体 80
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	m	90	電気解体 81
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	370	電気解体 82

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 83
TV機器収納盤 撤去	TV-0	面	10,700	電気解体 84
TV機器収納盤 撤去	TV-1	面	10,700	電気解体 85
TV機器収納盤 撤去	TV-2	面	10,700	電気解体 86
TV機器収納盤 撤去	TV-3	面	10,700	電気解体 87
TV機器収納盤 撤去	TV-4	面	10,700	電気解体 88
TV機器収納盤 撤去	TV-5	面	10,700	電気解体 89
TV機器収納盤 撤去	TV-6	面	10,700	電気解体 90
UHFｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	本	6,280	電気解体 91
VHFｱﾝﾃﾅ 撤去	再使用しない	本	6,280	電気解体 92
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 撤去	3m ﾍﾞｰｽ付	本	21,700	電気解体 93
混合器 撤去	UV-WP	個	930	電気解体 94
2分岐器 撤去	再使用しない	m	1,300	電気解体 95
4分配器 撤去	再使用しない	個	2,220	電気解体 96
増幅器 撤去	再使用しない	個	3,830	電気解体 97
ﾃﾚﾋﾞ端子 撤去	1端子型 再使用しない	個	500	電気解体 98
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C-2V 管内 再利用しない	m	150	電気解体 99
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	7C-2V 管内 再利用しない	m	200	電気解体 100
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	370	電気解体 101
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	520	電気解体 102
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	m	300	電気解体 103
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	m	410	電気解体 104
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 105

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	1個用1方出	個	650	電気解体 106
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300× 300× 150	個	3,000	電気解体 107
住宅用火災警報器 撤去	直付電池式 再使用しない	個	1,800	電気解体 108
照明器具 撤去	IL60Wx1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再利用しない	個	2,230	電気解体 109
照明器具 撤去	IL250Wx1 投光器	個	4,800	電気解体 110
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax1 再利用しない	個	600	電気解体 111
ｻｰﾓｽｲｯﾁ 撤去	再利用しない	個	2,460	電気解体 112
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	m	80	電気解体 113
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 114
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	m	300	電気解体 115
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	m	450	電気解体 116
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 117
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 再利用しない	個	910	電気解体 118
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×3 ET付 再利用しない	個	950	電気解体 119
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 120
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	m	300	電気解体 121
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 122
引込開閉器盤 撤去	(ﾎﾟﾝﾌﾟ室)	面	11,100	電気解体 123
ﾌﾞｻﾞｰ盤 撤去	屋外防水壁掛型	面	50,000	電気解体 124
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 125
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5° -3C 管内 再使用しない	m	190	電気解体 126
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C 管内	m	250	電気解体 127
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	m	410	電気解体 128

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	m	900	電気解体 129
接地極 撤去	銅棒14φ-1500L 再利用しない	本	6,750	電気解体 130
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	ﾊﾄﾒ	個	210	電気解体 131
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	82	電気解体 132
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -4C 管内	m	160	電気解体 133
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	m	410	電気解体 134
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	m	600	電気解体 135
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	520	電気解体 136
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	750	電気解体 137
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	150× 150× 100	個	1,490	電気解体 138
CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5° -3C (径間) 再使用しない	径間	1,620	電気解体 139
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2° -5C FEP管内	m	190	電気解体 140
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	m	290	電気解体 141
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	3,550	電気解体 142
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	5,100	電気解体 143
高架水槽・撤去	FRP製 1.5x1.5x1.2	基	38,000	機械解体 1
洋風便器・撤去		組	23,000	機械解体 2
洗面器・撤去		組	11,000	機械解体 3
水栓・撤去		個	3,800	機械解体 4
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	50A 外口	m	2,800	機械解体 5
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	32A 内	m	2,300	機械解体 6
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	25A 内	m	1,850	機械解体 7
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	25A 内	m	1,850	機械解体 8

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	20A 内	m	1,850	機械解体 9
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	20A 内口	m	1,850	機械解体 10
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	m	2,900	機械解体 11
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	m	1,050	機械解体 12
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	m	1,000	機械解体 13
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	m	950	機械解体 14
給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	m	950	機械解体 15
仕切弁・撤去	50A	個	2,400	機械解体 16
配管用炭素鋼鋼管・撤去	100A （内口）	m	4,800	機械解体 17
配管用炭素鋼鋼管・撤去	50A （内口）	m	2,700	機械解体 18
配管用炭素鋼鋼管・撤去	50A （外口）	m	2,700	機械解体 19
通気金物・撤去	ドルゴ通気 100φ	個	2,200	機械解体 20
通気金物・撤去	ドルゴ通気 50φ	個	2,200	機械解体 21
配管用炭素鋼鋼管・撤去	40 （外口）	m	2,300	機械解体 22
配管用炭素鋼鋼管・撤去	25 （外口）	m	1,800	機械解体 23
配管用炭素鋼鋼管・撤去	20 （外口）	m	1,400	機械解体 24
配管用炭素鋼鋼管・撤去	15 （内口）	m	1,300	機械解体 25
ガスコック・撤去	1口	個	1,200	機械解体 26
ガスコック・撤去	2口	個	1,200	機械解体 27
換気扇・撤去	20cm	台	7,500	機械解体 28
給排気筒・撤去	600L	個	4,000	機械解体 29
給排気筒カバー・撤去	250x150x500H	個	2,000	機械解体 30
給排気筒カバー・撤去	250x150x50	個	2,000	機械解体 31

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
給排気筒・撤去	100φ SUSU	m	4,000	機械解体 32
給排気筒・撤去	100φ SUSU	m	4,000	機械解体 33
受水槽・撤去	FRP製 2x2x2H	基	46,000	機械解体 36
揚水ポンプ・撤去	1.5kw	台	23,000	機械解体 37
薬注装置	ポンプ共	台	14,000	機械解体 38
水栓・撤去		個	5,500	機械解体 39
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	50A 外口	m	2,800	機械解体 40
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	50A 内口	m	3,100	機械解体 41
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	40A 内口	m	2,550	機械解体 42
硬質塩化ビニルライニング鋼管・撤去	20A 外口	m	1,500	機械解体 43
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	m	3,000	機械解体 44
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	m	1,500	機械解体 45
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	m	1,400	機械解体 46
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	m	2,100	機械解体 47
仕切弁・撤去	40A	個	2,000	機械解体 48
仕切弁・撤去	20A	個	1,800	機械解体 49
定水位弁・撤去	50x20	個	2,400	機械解体 50
フレキシブルジョイント・撤去	50A	個	2,200	機械解体 51
フレキシブルジョイント・撤去	40A	個	1,800	機械解体 52
配管用炭素鋼鋼管・撤去	100A 外口	m	4,600	機械解体 53
仕切弁・撤去	50A	個	2,420	機械解体 54
フレキシブルジョイント・撤去	100A	個	5,000	機械解体 55
量水器・撤去	50A	個	6,650	機械解体 57

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
ポリエチレン管・撤去	50A 埋設	m	580	機械解体 58
ポリエチレン管・撤去	40A 埋設	m	520	機械解体 59
ポリエチレン管・撤去	20A 埋設	m	430	機械解体 60
仕切弁・撤去	50A	個	2,400	機械解体 61
仕切弁	40A	個	3,000	機械解体 62
弁桝・撤去	40A	組	3,200	機械解体 63
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	3,500	機械解体 64
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	6,800	機械解体 65
硬質塩化ビニル管・撤去	100A 埋設	m	3,000	機械解体 66
硬質塩化ビニル管・撤去	100A 埋設	m	3,000	機械解体 67
硬質塩化ビニル管・撤去	50A 埋設	m	1,500	機械解体 68
小口径桝・撤去	200φH=1180	組	4,800	機械解体 69
インバート桝・撤去	H＝1100	組	11,000	機械解体 70
インバート桝・撤去	H＝1000	組	11,000	機械解体 71
インバート桝・撤去	H＝900	組	11,000	機械解体 72
ため桝・撤去	H＝1100	組	11,000	機械解体 73
ため桝・撤去	H＝1000	組	11,000	機械解体 74
ため桝・撤去	H＝900	組	11,000	機械解体 75
ため桝・撤去	H＝800	組	11,000	機械解体 76
ため桝・撤去	雨水 H=1100	組	11,000	機械解体 77
ため桝・撤去	雨水 H=1000	組	11,000	機械解体 78
ため桝・撤去	雨水 H=900	組	11,000	機械解体 79
ため桝・撤去	雨水 H=800	組	11,000	機械解体 80

見積品名	規 格 等	単位	見積価格(円)	備考
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	3,500	機械解体 81
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	m3	6,800	機械解体 82
浄化槽	40人槽、掘削、処分含む	基	355,000	機械解体 83
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000*H3000 3ヶ月 設置運搬共	か所	70,600	仮設 2