工事番号 ： 第 26－80060－　　号

設　計　書		決裁	年月	施設装備課長	施設管理官	補　佐	係	検　算	設　計
工事名	入江町待機宿舎解体2期工事	原設計	R8.10						
工事箇所	福島市入江町　地内	変更設計							

原設計概要	1　建物及び外構解体工事 ポンプ室、物置基礎、浄化槽、ハンドホール、木杭等の撤去。
変更理由	
変更概要	
仕様概要	監督員の指示に従い、設計書に基づき、入念に施工すること。 産業廃棄物は、関係法令に基づき、適正に処理すること。

監督員	
職	警察本部施設装備課 事務職員
氏名	本間　英太

福島県警察本部

名　称	品　種	単位	原設計 数量	原設計 単価	原設計 金額	変更設計 数量	変更設計 単価	変更設計 金額	摘　要
A　直接工事費		式	1						
B　共通費		式	1						
	工事価格(A＋B)								
	工事価格								
消費税		%	10						
工事費									

A 直接工事費									
仮設工事		式	1						別紙内訳書
解体工事		式	1						別紙内訳書
産業廃棄物処分費		式	1						別紙内訳書
	直接工事費計								
B 共通費									
・共通仮設費		式	1						
・現場管理費		式	1						
・一般管理費	法定福利費含む	式	1						
	共通費計								

福島県警察本部

名称	品種	単位	原設計			変更設計			摘要
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	

○入江町待機宿舎解体2期工事

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用
A. 直接工事費						
1 仮設工事		式	1			
2 解体工事		式	1			
3 産業廃棄物処分費		式	1			
	直接工事費計					
B. 共通費						
共通仮設費		式	1			見積り
現場管理費		式	1			見積り
一般管理費	法定福利費含む	式	1			見積り
	共通費計					
A. 直接工事費						
B. 共通費						
	工事価格					
消費税		%	10			
工事費						

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用
1 仮設工事						
解体用外部足場		㎡	28.8			見積り
防音シート	張手間共	㎡	28.8			見積り
足場材運搬費		㎡	28.8			見積り
散水機器設備	超高圧散水機・水タンク共	式	1			見積り
重機回送費	0.45m3クラス 往復	回	2			見積り
機材運搬費	アタッチメント リース機器	台	2			見積り
安全誘導員		人	14			見積り
	小計					
2 解体工事						
(1) ポンプ室						
RC造上屋解体		㎥	9.6			見積り
RC造基礎解体		㎥	2.3			見積り
RC造土間解体		㎥	1.2			見積り
鉄筋切断		㎥	13.1			見積り
アルミ製建具撤去		㎡	0.9			見積り
鋼製建具撤去		㎡	3.1			見積り
ガラス撤去		㎡	0.9			見積り
タラップSUS製撤去	W450	m	1.5			見積り
山砂埋戻し	搬入土	㎥	3.5			見積り
(2) 物置基礎土間						
基礎・土間コンクリート解体		㎥	6.7			見積り
山砂埋戻し	搬入土	㎥	6.7			見積り
(3) その他						
浄化槽及びRC構造物撤去	浄化槽50人槽	ヶ所	1			見積り
ハンドホール撤去		ヶ所	1			見積り
地中埋設配管配線撤去		m	19			見積り
埋中埋設配管撤去		m	35			見積り
(4) 既存木杭撤去	バックホウベースサイレントケーシング工法					
機械機材運搬費 大型セルフ	油圧オーガ、ケーシング等	台	2			見積り

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用
機械機材運搬費　大型セルフ	鉄板、水タンク、高圧洗浄機、発電機等	台	2			見積り
組立、解体費		回	2			見積り
鉄板養生		式	1			見積り
BH掘削　杭頭だし		本	77			見積り
基礎杭引抜	木杭　φ150　L3.0m×77本	m	231			見積り
	小計					
3　産業廃棄物処分費						
発生廃材積込み	機械	m^3	17.3			見積り
発生廃材積込み	木杭	本	77			見積り
発生材運搬費	木くず	m^3	1.8			見積り
発生材運搬費	コンクリートがら	m^3	13.1			見積り
発生材運搬費	ガラス・陶磁器くず	m^3	0.9			見積り
発生材運搬費	蛍光灯、蛍光管類	kg	0.1			見積り
発生材運搬費	廃プラスチック類	m^3	0.5			見積り
発生材運搬費	金属くず	t	0.9			見積り
発生材処分費	木くず	m^3	1.8			見積り
発生材処分費	コンクリートがら	m^3	13.1			見積り
発生材処分費	ガラス・陶磁器くず	m^3	0.9			見積り
発生材処分費	蛍光灯、蛍光管類	kg	0.1			見積り
発生材処分費	廃プラスチック類	m^3	0.5			見積り
発生材処分費	金属くず（有価処分）	t	0.9			見積り
	小計					

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用

名　　称	規　格	単位	数 量	単 価	金 額	適用
小　　計						